



**POLSKI
ŁĄD**

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa:

Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 3 PGR

Nazwa zadania: **Rozbudowa szkoły podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym i świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą.**

Całkowita wartość zadania: **4 989 500,00 zł**

Dofinansowanie: **2 000 000,00 zł**

Opis zadania: Przedmiotem planowanej inwestycji jest rozbudowa szkoły podstawowej w Psarach Starej Wsi o salę gimnastyczną z punktem przedszkolnym, świetlicą oraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr ew. 205 (obręb Psary Stara Wieś). Projektowana rozbudowa stanowi odrębny, niezależny konstrukcyjnie, p. pożarowo i funkcjonalnie parterowy budynek, połączony komunikacyjnie z istniejącą szkołą podstawową. Połączenie będzie przedłużonym korytarzem z głównym wejściem zlokalizowanym na styku rozbudowy, z którego dostępne będą: wyodrębniony punkt przedszkolny jedno-oddziałowy dla 25 dzieci, świetlicy-jadalnia z zapleczem cateringowym, sala gimnastyczna o wymiarach wewnętrznych 12x24.02x6.23m z zapleczem. Dzięki przedmiotowej rozbudowie powstaną pomieszczenia o ogólnej powierzchni użytkowej 662,68 m², na które składają się m.in.: arena, magazyn sprzętu sportowego, pomieszczenie gospodarcze, WC, przedsionki, pokój nauczyciela WF, sala punktu przedszkolnego, łazienki (w tym dla niepełnosprawnych), szatnie, hol/korytarz, zmywalnia, wydawalnia, świetlicy-jadalnia, przebieralnia, natryski, pomieszczenie techniczne. Budynek wyposażony będzie w instalacje: wodno-kanalizacyjną, co., wentylacyjną mechaniczną z odzyskiem ciepła, elektryczną. Źródłem ciepła będzie pompa powietrze-woda. Należy zaznaczyć, że w rozbudowywanej szkole podstawowej nie ma sali gimnastycznej, funkcjonuje jedynie przyszkolne boisko o wym. 35 m x 55 m. Po wybudowaniu zarówno z obiektu sportowego jak i szkolnego będą mogły korzystać również dzieci i mieszkańcy z miejscowości Sieradowice, gdzie istniało zlikwidowane gospodarstwo rolne (PGR).

Data dofinansowania zadania: 02.08.2022 r.